RD51

RD51

RD51

TN : 151.57
TF : 150.72

Limite de propriété

Clôture h=2.50m

TN = TF : 151.98

TN

Poste ENEDIS

TN = TF : 151.78

Superficie terrain : 43 904 m²

TN = TF : 151.61

TN : 150.95
TF : 151.49

Limite de propriété

Fond noue : 150.40

Fond : 150.40

Fond noue : 150.40

Fond noue : 150.40

Fond noue : 150.40

Bâtiment admin. / Réception / Locaux sociaux
(Niveau dallage : 151.80)

Parking VL : 70 places
(dont 2 PMR)
(+4 places deux roues +6 places vélos

6 places vélos

4 places 2 roues

Bassin d'infiltration (2000m³ / 1000m³)
(+148.00)

Regard de vannage
(vanne pompier)

Traitement des eaux de voiries avant infiltration

Regard de vannage
(vanne pompier)

Incendie : déviation des eaux vers bassin de confinement

Bassin de confinement des eaux incendie
V = 325 m³
Fond : 148.00
Niveau des plus hautes eaux : 149.00

Auvent

Poteau incendie

Cuves Azote
HT : 6.00 m

Cuve récupération EP
HT : 10.00 m
V : 500 m³

Cuve sprinklage
HT : 10.05 m
V : 1153 m³

Bâtiment

Local poste incendie / Compresseur / TGBT / Transfo

Transfo

Dalle béton

Bâtiment de tri
(Niveau dallage : 151.70)

Limite de propriété

Limite de propriété

Limite de propriété

Limite de propriété

Limite de propriété

Rue des Bâtmes

Ruche

Hibernaculum

Hôtel à insectes

Zone de biodiversité
Mise en place de ruches, d'hibernaculums, hôtels à insectes, nichoirs à oiseaux et à chiroptères

Réseau à neutraliser

Réseau à neutraliser

Réseau à neutraliser

Réseau à neutraliser

Poteau incendie existant à déplacer vers entrée du site

Poteau incendie déplacé

Poteau incendie

Raccordement sur réseau EU existant

Poste de relevage EU
(2 pompes)
Débit : 10 l/s
Hmano : 10 m

Regard de vannage

Transfo

Transfo

Regard de vannage

Regard de vannage

Aqua chambres de tirage
LDT en limite de propriété

Aqua chambres de tirage Telecom existante

Aqua chambre comptage AEP

Aqua chambre comptage AEP

Aqua chambre comptage AEP